

ROZPOČET

Stavba: Spevnené plochy pri cintoríne

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: obec Štitáre

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

1

Zemné práce

0,000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|---------|--|-------|
| 1 | 113107111 | Odstránenie krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t | m ² | 150,000 | | 0,000 |
| 2 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m ² | 325,000 | | 0,000 |

5

Komunikácie

0,000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|---------|--|-------|
| 3 | 567122117 | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, hr. po zhutnení 80 mm | m ² | 325,000 | | 0,000 |
| 4 | 596911212 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 8cm pre peších nad 20 m ² | m ² | 325,000 | | 0,000 |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

| | | | | | | |
|---|------------|---|----------------|--------|--|-------|
| 6 | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 99,000 | | 0,000 |
| 7 | 5922924900 | <i>Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá</i> | ks | 99,000 | | 0,000 |
| 8 | 966006132 | Lôžko z betónu prostého C 12,5/15 | m ³ | 9,429 | | 0,000 |
| 9 | 892241101 | Uličná vpusť s napojením na existujúcu kanalizáciu D+M | ks | 1,000 | | 0,000 |

99

Presun hmôt HSV

0,000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|--|-------|
| 10 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 180,750 | | 0,000 |
|----|-----------|--|---|---------|--|-------|

Celkom

0,000